

## **Przedmiar robót**

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

Obiekt lub rodzaj robót: **Renowacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych**

Lokalizacja: **Kraków ul. Topolowa 20/22**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 3 Kraków ul. Topolowa 20/22**

Data opracowania:

**2016-05-24**

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3					
1	Rozdział	STOLARKA DRZWIOWA II PIĘTRA					
1.1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe i zamknięcia prowizoryczne otworów drzwiowych</b>					
1.1.1	KNR 401/903/1	P.a. Ściągnięcie skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, drewnianych do konserwacji <b>Robocizna razem</b>	<b>szt</b> r-g		<b>12</b> 9,48000		
1.1.2	KNR 225/313/1	P.a. Wstawienie drzwi prowizorycznych w miejsce usuniętych drzwi dla konserwacji - budowa i montaż <b>Robocizna razem</b> <b>Materiały</b> Akcesoria stalowe do połączeń montażowych Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm Farba olejna do gruntowania Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Gwoździe budowlane okrągłe gołe <b>Nakłady pomocnicze</b> Materiały inne (Materiały) <b>Sprzęt</b> Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	<b>m2</b> r-g kg m3 dm3 dm3 kg % m-g		<b>18,673</b> 41,45406 1,86730 0,48550 1,49384 0,93365 5,60190 1,5 9,33650		
1.1.3	KNR 225/313/4	P.a. Drzwi prowizoryczne - rozebranie i składowanie (dla dalszego użycia) <b>Robocizna razem</b> <b>Sprzęt</b> Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	<b>m2</b> r-g m-g		<b>18,673</b> 16,61897 8,96304		
1.2	Element	<b>Renowacja istniejących drzwi drewnianych, pełnych</b>					
1.2.1		Kalkul. indyw. Renowacja pełnych, drewnianych drzwi <b>Materiały</b> Renowacja drzwi drewnianych pełnych, wraz z wymianą lub naprawą okuć drzwiowych, zamków.	<b>m2</b> m2		<b>37,346</b> 37,34600		
1.2.2		Kalkul. indyw. Renowacja drewnianych szpalet drzwiowych <b>Materiały</b> Renowacja drewnianych szpalet drzwiowych (na miejscu)	<b>m2</b> m2		<b>20,160</b> 20,16000		
1.2.3		Kalkul. indyw. Renowacja pełnych, stalowych drzwi <b>Materiały</b> Renowacja drzwi stalowych pełnych, wraz z wymianą lub naprawą zamków.	<b>m2</b> m2		<b>4,654</b> 4,65400		
1.2.4	KNR 401/903/1	Ponowne założenie skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, drewnianych po konserwacji oraz niezbędne regulacje R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 <b>Robocizna razem</b>	<b>szt</b> r-g		<b>12</b> 14,22000		
2	Rozdział	STOLARKA DRZWIOWA I PIĘTRA					
2.1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
2.1.1	KNR 401/903/1	P.a. Ściągnięcie skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, drewnianych do konserwacji <b>Robocizna razem</b>	<b>szt</b> r-g		<b>14</b> 11,06000		
2.1.2	KNR 225/313/1	P.a. Wstawienie drzwi prowizorycznych w miejsce usuniętych drzwi dla konserwacji - budowa i montaż (przeróbka - dopasowanie do potrzebnych wymiarów) <b>Robocizna razem</b> <b>Materiały</b> Akcesoria stalowe do połączeń montażowych Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm Farba olejna do gruntowania Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Gwoździe budowlane okrągłe gołe <b>Nakłady pomocnicze</b> Materiały inne (Materiały) <b>Sprzęt</b> Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	<b>m2</b> r-g kg m3 dm3 dm3 kg % m-g		<b>3,951</b> 8,77122 0,39510 0,10273 0,31608 0,19755 1,18530 1,5 1,97550		
2.1.3	KNR 225/313/4	P.a. Drzwi prowizoryczne - rozebranie i składowanie (dla dalszego użycia) <b>Robocizna razem</b> <b>Sprzęt</b> Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	<b>m2</b> r-g m-g		<b>22,624</b> 20,13536 10,85952		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2	Element	<b>Renowacja istniejących drzwi drewnianych, pełnych</b>					
2.2.1		Kalkul. indyw. Renowacja pełnych, drewnianych drzwi <b>Materiały</b> Renowacja drzwi drewnianych pełnych, wraz z wymianą lub naprawą okuć drzwiowych, zamków.	m2		<b>45,248</b>		
2.2.2		Kalkul. indyw. Renowacja drewnianych szpalet drzwiowych <b>Materiały</b> Renowacja drewnianych szpalet drzwiowych (na miejscu)	m2	1	45,24800		
2.2.3	KNR 401/903/1	Ponowne założenie skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, drewnianych po konserwacji oraz niezbędne regulacje R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 <b>Robocizna razem</b>	szt r-g		<b>14</b> 16,59000	0,79	
3	Rozdział	<b>NAPRAWA PORĘCZY - POCHWYTÓW SCHODOWYCH</b>					
3.1	Element	<b>Pochwyty stalowe (z piwnicy na parter)</b>					
3.1.1		Kalkul. indyw. Renowacja stalowych pochwyty schodowych <b>Materiały</b> Renowacja stalowych pochwyty schodowych polegająca na odczyszczeniu i odmalowaniu oraz poprawie ich osadzenia w ścianie	mb mb	1	<b>8,800</b> 8,80000		
3.2	Element	<b>Pochwyty drewniane (powyżej piwnicy)</b>					
3.2.1		Kalkul. indyw. Renowacja drewnianych pochwyty schodowych <b>Materiały</b> Renowacja drewnianych pochwyty schodowych polegająca na odczyszczeniu i polakierowaniu oraz poprawie ich osadzenia w ścianie	mb mb	1	<b>35,700</b> 35,70000		